

Isardeichsanierung bei Marzling gestartet

Das Wasserwirtschaftsamt München will den Isardeich bei Marzling im Laufe der Wintermonate ertüchtigen.

Dabei werden sogenannte Stahlspundwände in den Deich eingerüttelt. Die Maßnahme ähnelt den schon durchgeführten Deichsanierungsmaßnahmen in Freising und Oberhummel.

Der Deich wird in seinem Aussehen sowie in der Höhe nicht wesentlich verändert. Baubedingte Schäden am Bewuchs und am Isarradweg sind übergangsweise nicht vermeidbar.

Um die Baumaterialien an den Deich zu bekommen und den Verkehr in Marzling gering zu halten wurde in Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt Folgendes vereinbart:

- Die Spundbohlen werden über die Isarbrücke angefahren. Die Überfahrt über die Isarbrücke findet in Schrittgeschwindigkeit statt und wurde zuvor sorgfältig durch einen Statiker geprüft und freigegeben. Außerdem wird vor Beginn der Baumaßnahme auf allen Zuwegungen zur Baustelle, die für Schwerlasttransporte genutzt werden, ein Beweissicherungsverfahren durchgeführt.
- Um die Belastung für die Isarbrücke in den erlaubten Grenzen zu halten werden die Spundbohlen im Bereich der Stoibermühle zwischengelagert und dann nach Bedarf mit kleineren Fahrzeugen und geringerem Gewicht über die Isarbrücke zum Isardeich transportiert
- Außerdem dürfen sich während der Überfahrt keine weiteren Fahrzeuge auf der Isarbrücke befinden

Dafür muss die Isarbrücke zeitweise für den normalen Verkehr gesperrt werden. Die Sperrung erfolgt mit Ampelregelung und wird auf das erforderliche Minimum reduziert.

Während der Bauarbeiten muss auch der Isarradweg zeitweise gesperrt werden; für Radfahrerinnen und Radfahrer werden gut sichtbare Umleitungen ausgeschildert.

Die Deichsanierung dient dem Schutz von Marzling vor Isarhochwasser und ist erforderlich weil der Deich nicht mehr alle Anforderungen an die Standsicherheit erfüllt.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Wasserwirtschaftsamt unter poststelle@wwa-m.bayern.de mit dem Betreff „Isardeich Marzling“



Deichsanierung bei Oberhummel



eingebaute Spundwand

Deichsanierung bei Oberhummel 1